



Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo,
Economia Montana e Foreste

Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico - Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania

Data 19/10/2012

Protocollo n. 77951 DB14/20

Classificazione 013.160.070



Spett. COMUNITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 GUNEESE
Via M. d'Azeglio, 8
12100 CUNEO
fax 0171 445959
hh h 8 79

e, p.c. ALL'ACDA SpA
Corso Nizza, 88
12100 CUNEO
fax 0171 326710

e, p.c. Alla Regione Piemonte
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste
Settore Foreste
C.so Stati Uniti, 21
10128 TORINO
fax 25910

Riferimento Vs prot. n. 86580 del 08/10/2012, prot. n. 75183/DB14.00 del 10/10/2012 Pratica n. 28623 /C

OGGETTO: L.R. 45/89
Provincia di Cuneo
Comune di CUNEO
Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione reflui presentato
dall'ACDA SpA
Conferenza del 22/10/2012

Con riferimento alla richiesta di parere riguardante la pratica in oggetto, verificato che l'area di intervento è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 e che le volumetrie di scavo superano i 15.000 m³, valutata la documentazione integrativa pervenuta dall'ACDA SpA il giorno 17/10/2012, prot. n. 77967/DB14.20 (integrazione geotecnica, elaborati 33-o e 33-p), si rileva la compatibilità dell'intervento con la situazione idrogeologica locale.

Si esprime pertanto parere favorevole all'esecuzione dei lavori in progetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- gli scavi di maggiori dimensioni e profondità (fino a 5 m dal p.c.) (per la realizzazione dei nuovi sedimentatori, della vasca di post-denitrificazione, ecc.) dovranno essere svolti in pe-


Ufficio di Cuneo
C.so A. De Gasperi, 40
12100 CUNEO
Tel. 0171.319359
Fax 0171.319327



riodo di maggiore depressione della falda freatica evitando di conseguenza i periodi piovosi di primavera e autunno quando i corsi d'acqua limitrofi all'area, Stura e Gesso, sono in fase di morbida; la quota della falda freatica dovrà essere tenuta in osservazione nel pozzo esistente dell'impianto;

- le scarpate di scavo dovranno essere risarcite prontamente evitando periodi lunghi di scoperta; per gli scavi di maggior dimensione si proceda all'armamento con centine metalliche in contemporanea all'approfondimento dello scavo come da specifiche di progetto;
- ci si attenga nella progettazione esecutiva a quanto stabilito dalla normativa tecnica vigente sulle costruzioni (DM 14/01/2008).

Distinti saluti

Il Funzionario Referente
Dot. Geol. MARINA ZERBATO


Il Responsabile del Settore
Dot. Geol. FERRUCCIO FORLATI


Marina Zerbato C.so De Gasperi, 40 12100 Cuneo
Tel. 0171.319325
e-mail: marina.zerbato@regione.piemonte.it